

EDIFICIO COMUNALE EX SCUOLA DELL'INFANZIA

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA E SOLAIO LOCALE PALESTRINA

Cod. Prezz. OO.PP. 2026	Descrizione dell'intervento	U.M.	Prezzo unitario Lordo	Quantità	Imp.lordo opera	Prezzo unitario Manod.	% Manod.	Imp. netto manodopera
	APPRESTAMENTI ED ALTRI ONERI AI SENSI DEL D.Lgs. 81/08, NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA							
28.A22.A05.015	Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica per l'accesso al cantiere ed ai luoghi di lavoro, nonché negli spazi comuni (mensa, spogliatoi, bagni) recante le corrette modalità di comportamento. Cartello in materiale vario (plastica, pellicola adesiva o materiale analogo resistente agli agenti atmosferici), di forma rettangolare, dimensione media mm 500x700 - ancorato su parete, su palo o su strutture esistenti in cantiere							
28.A22.A05.015	Cartello LxH=50x70 cm.	cad	€ 7,30	2,00	€ 14,60	Importo non soggetto a ribasso		
PR280.P110.000	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore 19 mm, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Dotato di servizio igienico composto da wc e lavabo completo degli accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.). Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); il collegamento alla rete fognaria; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie.							
	Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese	cad	550,32	1,00	€ 550,32	Importo non soggetto a ribasso		
PR280.P110.000	costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	cad	232,34	2,00	€ 464,68	Importo non soggetto a ribasso		
PR280.R005.000	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare							
PR280.R005.000	nolo per il primo mese, per delimitazione area deposito materiali	m	3,70	50,00	€ 185,00	Importo non soggetto a ribasso		
PR280.R005.000	nolo per ogni mese successivo al primo - 2 mesi	m	0,46	100,00	€ 46,00	Importo non soggetto a ribasso		
PR280.B000.000	BARACCA IN LAMIERA ZINCATÀ per deposito materiali e attrezzi di dimensioni 2,40x4,50x2,40 m, compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio. Costo per Nolo primo mese. Per ogni mese o frazione di mese successivo al primo aumentare del 30% il costo fornito.	cad	€ 74,12	1,00	€ 74,12	Importo non soggetto a ribasso		
PR280.B000.000	BARACCA IN LAMIERA ZINCATÀ per deposito materiali e attrezzi di dimensioni 2,40x4,50x2,40 m, compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio. Costo per Nolo primo mese. Per ogni mese o frazione di mese successivo al primo aumentare del 30% il costo fornito.	cad	€ 96,36	2,00	€ 192,71	Importo non soggetto a ribasso		
PR280.P045.000	PARAPETTO anticaduta in montanti metallici e assi di legno dell'altezza minima di 1,00 m dal piano di calpestio e delle tavole fermapiede, da realizzare per la protezione contro il vuoto, fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola fermapiede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetuto durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.							
PR280.P045.000	Misurato a metro lineare posto in opera	m	€ 12,04	140,00	€ 1.685,60	Importo non soggetto a ribasso		
01.A07.E50	Opere di puntellamento di travi e travetti di solai lignei, eseguite con elementi tubolari metallici e tavolati per i piani di lavoro e sottoponte a tutto ambiente, compresa la protezione degli intradossi con feltri di lana di roccia, il disarmo, lo sgombero dei materiali ed ogni opera accessoria							
01.A07.E50.005	Per solai situati ad un massimo di m 4.50 dal piano di calpestio	m²	55,79	30,00	€ 1.673,70	Importo non soggetto a ribasso		
	OPERE EDILI, SOGGETTE A RIBASSO D'ASTA							

EDIFICIO COMUNALE EX SCUOLA DELL'INFANZIA

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA E SOLAIO LOCALE PALESTRINA

Cod. Prezz. OO.PP. 2026	Descrizione dell'intervento	U.M.	Prezzo unitario Lordo	Quantità	Imp.lordo opera	Prezzo unitario Manod.	% Manod.	Imp. netto manodopera
	RIPASSATURA MANTO DI COPERTURA							
AT01.P035.000.0	Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme lspest, installata su Merlo od autocarro, a movimento idraulico, compreso l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego							
AT01.P035.000.0	Con sollevamento della navicella fino a m 20							
	Per sollevamento materiali sino a livello copertura	h	€ 76,98	40,00	€ 3.079,20	€ 33,16	54,96%	€ 1.326,40
02.P45.L90.010	Ripasso di tetto in coppi con rimaneggiamento completo, compreso eventuale sostituzione di quelli deteriorati con coppi nuovi sino alla concorrenza massima del 30%, la discesa ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta.							
02.P45.L90.010	Mediante utilizzo di linea vita esistente	m²	€ 41,05	440,00	€ 18.062,00	€ 25,12	78,08%	€ 11.052,80
PR050.S080.005	Fornitura di staffa fermacoppi in rame, completa di chiodi in rame:							
PR050.S080.005	Intermedia, sezione 12x1 mm e sviluppo fino a 200 mm							
	In ragione di n.ro 36 ganci/mq. (18 sup. + 18 inf.)	cad	€ 1,79	15840,00	€ 28.353,60	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
PR050.S080.010	sezione 20x2 mm e sviluppo fino a 300 mm							
	In ragione di n.ro 6 ganci/ml.	cad	€ 5,36	660,00	€ 3.537,60	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
02.P45.L40	Fornitura e posa in opera di tegoloni di colmo in cotto, compresa sigillatura con idonea malta premiscelata, conforme alla norma UNI EN 998-2 e in classe M 5. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento							
02.P45.L40.005	Per manto in coppi	m	€ 19,09	65,00	€ 1.240,85	€ 10,01	66,95%	€ 650,65
01.A19.A10	Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera							
01.A19.A10.005	In lamiera di rame - spessore 6/10 - peso kg./mq 5,100							
	Converse, copertine e faldali abbaini e camini, sviluppo cm. 100	kg	€ 34,77	103,00	€ 3.581,31	€ 20,58	75,54%	€ 2.119,74
	Lattoneria controparete, sviluppo 50cm. - ml. 38	kg	€ 34,77	97,00	€ 3.372,69	€ 20,58	75,54%	€ 1.996,26
01.A19.B20	Ripassamento di doccioni di gronda e tubi pluviali, comprese tutte le provviste occorrenti per nuove cicogne, staffe o chioderia, le saldature complete (mano d'opera e provviste), la coloritura con una ripresa interna di catramina ai doccioni e tubi pluviali ed una di biacca all'esterno dei doccioni. La rimozione ed il ricollocamento delle tegole, la provvista e posa dei tratti di doccioni e pluviali nuovi verranno pagati a parte. Il prezzo e' riferito al m di gronda o di pluviale, escludendo i tratti nuovi:							
01.A19.B20.005	Per tratti di almeno 15 metri di lunghezza	m	€ 29,27	110,00	€ 3.219,70	€ 20,79	90,60%	€ 2.286,90
01.P26.A60	Trasporto e scarico di materiale di demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti.							
01.P26.A60.030	In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza	m³	€ 6,81	20,00	€ 136,20	€ 2,35	44,14%	€ 47,00
	CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO O DISCARICA							
29.P15	RIF. CODICE CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)							
29.P15.A05.025	miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche.							
	In ragione di 600Kg./mc. di materiale inerte	t	€ 18,76	12,00	€ 225,12	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
	OPERE EDILI, SOGGETTE A RIBASSO D'ASTA							
	CONSOLIDAMENTO SOLAIO LIGNEO							
AT02.P015.000.0	Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, sottopiano formato da struttura in tubo - giunto di qualsiasi forma e progetto, appoggiato all'interno di fabbricati, compreso ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio. La misurazione viene effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del piano di lavoro.							
AT02.P015.000.0	Fino a m 5 di altezza per i primi 30 giorni							
	Dimensioni interne locale palestra: 615x485cm.	m²	€ 30,28	30,00	€ 908,40	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
AT01.P035.000.0	Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme lspest, installata su Merlo od autocarro, a movimento idraulico, compreso l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego							
AT01.P035.000.0	Con sollevamento della navicella fino a m 20							
	Sollevamento in quota materiali e travature lignee	h	€ 76,98	4,00	€ 307,92	€ 33,16	54,96%	€ 132,64
02.P02.A26	Demolizione di controsoffitto in canniccato, rete metallica o tavelle							
02.P02.A26.010	Compresa rimozione di pendinature a catenella	m²	€ 21,79	30,00	€ 653,70	€ 17,08	100,00%	€ 512,40
02.P02.A60	Rimozione di piccola orditura in legno con deposito al piano cortile del materiale di risulta:							
02.P02.A60.010	Orditura di sostegno controsoffitto in canniccato	m²	€ 5,02	30,00	€ 150,60	€ 3,89	98,97%	€ 116,70
02.P02.A36	Demolizione di pavimento di ogni tipo, compreso il relativo letto di posa.							
	Pavimentazione estradosso solaio, in piastrelle di cotto su sottofondo di sabbia, compresa discesa a terra dei materiali							
02.P02.A36.010	eseguita manualmente	m²	€ 34,56	30,00	€ 1.036,80	€ 27,09	100,00%	€ 812,70

COMUNE DI FIORANO CANAVESE

CME

EDIFICIO COMUNALE EX SCUOLA DELL'INFANZIA

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA E SOLAIO LOCALE PALESTRINA

Cod. Prezz. OO.PP. 2026	Descrizione dell'intervento	U.M.	Prezzo unitario Lordo	Quantità	Imp.lordo opera	Prezzo unitario Manod.	% Manod.	Imp. netto manodopera
29.A05.A05.010	Test di cessione per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186) - attribuzione codice CER e indicazione modalità di smaltimento/recupero	cad	€ 210,44	1,00	€ 210,44	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
29.P15	CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO O DISCARICA RIF. CODICE CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE							
29.P15.A05.025	miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice CER 17 01 07)	t	€ 18,76	5,00	€ 93,80	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
29.P15.A10.005	legno (rif. codice CER 17 02 01)	t	€ 173,38	1,00	€ 173,38	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
01.P26.A60	Trasporto e scarico di materiale di demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti.							
01.P26.A60.030	In impianto di trattamento autorizzato, esclusivamente per distanze tra sito di lavorazione e impianto comprese tra 10 e i 30 km	m³	€ 6,81	15,00	€ 102,15	€ 2,35	44,14%	€ 35,25
	OPERE DI RINFORZO STRUTTURALE							
02.P96.Z10	Consolidamento di strutture lignee mediante rinforzi con piastre applicate e fissate esternamente con tirafondi o viti, o tramite perforazioni; le piastre potranno essere poste all'intradosso della trave, ai lati o a cerchiatura della stessa, andranno opportunamente dimensionate e tra loro connesse e fissate in modo collaborante alla struttura lignea							
02.P96.Z10.010	Orditure principali e secondarie	kg	€ 3,98	120,00	€ 477,60	€ 1,82	58,66%	€ 218,40
01.A18.A25	Fornitura di carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, centine, archi, capriatelle, compresa la coloritura ad una ripresa antiruggine, esclusa la relativa posa in opera.							
01.A18.A25.010	A lavorazione saldata - n.ro 4 piastre spessore 10mm.	kg	€ 5,03	160,00	€ 804,80	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
01.A18.A20	Posa in opera di carpenterie in ferro							
01.A18.A20.005	In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata	kg	€ 3,35	160,00	€ 536,00	€ 2,25	85,48%	€ 360,00
01.A05.E10	Realizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi portanti su murature e diaframmi murali esistenti, consistente nell'esecuzione di perforazione a rotoperussione, con punte elicoidali con testa in widia o materiali equivalenti, con un diametro sino a 40 mm per una profondità pari a circa i 2/3 dello spessore della muratura perforata, compresa l'accurata pulizia del foro con l'aspirazione forzata della polvere e dei detriti della foratura eseguita, la fornitura in opera di uno spezzone di barre filettate in acciaio certificato, fino a 20 mm di diametro e per una lunghezza minima pari a cinquanta volte il diametro del fondello utilizzato, secondo gli schemi di progetto; il successivo inghisaggio è ottenuto mediante riempimento a rifiuto del foro praticato per la sua intera lunghezza con ancorante chimico ad iniezione a base di resina epossidica-acrilata bicomponente certificato e l'introduzione del bolzone metallico come da schema di progetto. Compresa ogni altra opera accessoria.							
01.A05.E10.005	N.ro 4 ancoraggi costituiti da n.ro 4 fori ciascuno del diametro indicativo mm. 20/24 - diametro barre filettate 16mm.	cad	€ 36,86	16,00	€ 589,76	€ 20,94	72,48%	€ 335,04
01.A17.A30	Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a filo vivo, dato e misurato in opera, con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa							
01.A17.A30.030	In castagno (Castanea sativa) - n.ro 4 travi sezione cm. 20x25h.x500 lunghezza di taglio	m³	€ 2.804,78	1,00	€ 2.804,78	€ 774,90	35,25%	€ 774,90
01.P01	MANODOPERA, comprese spese generali ed utile d'impresa, per creazione spessoramenti differenziali al fine di dare continuità d'appoggio delle orditure esistenti inflesse sulle nuove travature portanti.							
01.P01.A10	Operaio specializzato							
01.P01.A10.005	Ore normali	h	€ 42,31	6,00	€ 253,86	€ 33,16	78,36%	€ 198,96
01.P01.A30	Operaio comune							
01.P01.A30.005	Ore normali	h	€ 34,94	6,00	€ 209,64	€ 27,38	78,36%	€ 164,28
01.A17.A40	Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e sagome semplici con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, per tavolati, imbottiture, montanti, traverse, listelli, ecc.							
01.A17.A40.030	In castagno (Castanea sativa) e per quantitativi superiori a m³ 0,1 Tavolato superiore in castagno - integrazioni in ragione di mq. 10	m³	€ 2.954,27	0,50	€ 1.477,14	€ 741,00	32,01%	€ 370,50
01.A17.A60	Posa in opera di legname di qualsiasi natura lavorato sulle diverse facce, comprese le opere accessorie							
01.A17.A60.005	Per tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, ecc. e per quantitativi superiori a m³ 0,1	m³	€ 894,31	0,50	€ 447,16	€ 696,21	99,34%	€ 348,11
01.A20.F32	Protezione di manufatti in legno di qualsiasi genere mediante applicazione di un fondo a base di resine sintetiche ad azione consolidante, fungicida, antitarlo ed insetto repellente, non filogeno e ad elevata capacità penetrante nel supporto, applicato a spruzzo od a pennello, compresa ogni opera accessoria per la pulizia preventiva dei manufatti							
01.A20.F32.005	A due riprese	m²	€ 16,33	30,00	€ 489,90	€ 10,74	83,89%	€ 322,20

EDIFICIO COMUNALE EX SCUOLA DELL'INFANZIA

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA E SOLAIO LOCALE PALESTRINA

Cod. Prezz. OO.PP. 2026	Descrizione dell'intervento	U.M.	Prezzo unitario Lordo	Quantità	Imp.lordo opera	Prezzo unitario Manod.	% Manod.	Imp. netto manodopera
02.P96.Z40	Fornitura e posa in opera su solai lignei di telo separatore impermeabile all'acqua, ma traspirante al vapore							
02.P96.Z40.010	Strato di separazione tavolato in castagno/piano di calpestio superiore, compresi risvolti perimetrali	m²	€ 4,69	40,00	€ 187,60	€ 2,23	60,79%	€ 89,20
02.P45.L50	Fornitura e posa in opera di tavolato accostato in legno di abete dello spessore nominale di 3 cm, posato su preesistente orditura in legno							
02.P45.L50.010	Formazione di attraversamento pedonabile su estradosso solaio locale palestra verso locale palestra	m²	€ 45,86	15,00	€ 687,90	€ 20,70	57,60%	€ 310,50
	CONTROSOFFITTATURA AUTOPORTANTE SOLAIO LIGNEO							
01.A06.C30	Esecuzione di controsoffitti mediante fornitura e posa in opera di lastre in cartongesso, conformi alla norma UNI 11424/2011, appoggiate su una orditura in profilati metallici in lamiera di acciaio zincata di spessore 0,6 mm sospesa autoportante; conformità delle lastre alla norma UNI 520/2009, con reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0. Sono compresi viti, tasselli di fissaggio, stuccatura e rasatura dei giunti.							
01.A06.C30.005	lastra in cartongesso dello spessore di 10 mm	m²	€ 50,49	30,00	€ 1.514,70	€ 24,82	62,74%	€ 744,60
	Sovrapprezzo per lastra in cartongesso, spessore 12,5 mm.	m²	€ 6,00	30,00	€ 180,00	€ 2,94	62,74%	€ 88,20
	Sovrapprezzo per profilo UA125, spessore lamiera 2mm.	m²	€ 54,00	30,00	€ 1.620,00	€ 26,46	62,74%	€ 793,80
01.A20.E30	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad una o piu' tinte su fondi già preparati							
01.A20.E30.010	Su cartongesso, a due riprese compreso fondo di collegamento	m²	€ 10,92	30,00	€ 327,60	€ 6,63	77,47%	€ 198,90
06.A13.F01	F.o. punto luce. Sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale di alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale sarà derivata l'alimentazione al corpo illuminante incluso quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, interruttore unipolare 10 A, placca e collegamento al corpo illuminante (escluso). - (vengono considerati i sistemi distributivi completi, che comprendono quindi canalizzazioni, cassette, organi di comando nonché i collegamenti elettrici (inclusa incidenza della derivazione da dorsale) all'interno di locali con superficie massima di 50 m² . Sono previsti conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile, con il minimo di 1.5 mm² per i sistemi luce e 2.5 mm² per i sistemi f.m. compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.)							
06.A13.F01.005	F.O. di impianto in tubo PVC a vista punto							
	Canalina non a vista, nascosta da controsoffittatura	cad	€ 87,87	2,00	€ 175,74	€ 42,29	48,76%	€ 33,58
06.P26.A30	Plafoniera con posa ad incasso in controsoffitti, corpo in lamiera d'acciaio verniciata, diffusore in plastica prismatico trasparente (polycarbonato o metacrilato), sorgente luminosa a LED, cablaggio elettronico, alimentazione 230 V - 50/60 Hz, controllo del flusso luminoso ON/OFF, distribuzione del flusso luminoso diretto e simmetrico, gruppo rischio fotobiologico RG0, durata >= 50.000 ore, indice di resa cromatica > 80, Temperatura di colore 4.000 K, efficienza luminosa > 92 lm/W; per flusso uscente compreso nel campo 4.100 ÷ 5.600 lm ed avente potenza elettrica assorbita fino a 38 W.							
06.P26.A30.010	lastre o quadrelle dimensioni circa 300 x 1.200 mm; efficienza luminosa > 120 lm/W; per flusso luminoso in uscita dall'apparecchio compreso tra 5.100 e 6.500 lm e potenza elettrica assorbita fino a 53 W.							
	In sostituzione dei corpi illuminanti esistenti	cad	€ 93,31	2,00	€ 186,62	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
01.P01	MANODOPERA, comprese spese generali ed utile d'impresa, per smontaggio e rimontaggio n.ro 2 corpi illuminanti.							
01.P01.A10.005	Operaio specializzato - ore normali	h	€ 42,31	2,00	€ 84,62	€ 33,16	78,36%	€ 66,32
01.P01.A30.005	Operaio comune - ore normali	h	€ 34,94	2,00	€ 69,88	€ 27,38	78,36%	€ 54,76
	OPERE ACCESSORIE							
	Opere varie ed accessorie, esecuzione di piccoli interventi di difficile individuazione preventiva e, comunque, non compresi e non compensati nei vari prezzi unitari a misura e/o a corpo, secondo le indicazioni e prescrizioni della D.L.; a titolo puramente esemplificativo, e non esaustivo, si indicano le opere di modifica, raccordo, adeguamento, sistemazione delle superfici oggetto di intervento, ed interventi similari. Il presente compenso forfettario comprende e remunera ogni onere, anche non espressamente menzionato, per dare le opere compiute ed ultimate a perfetta regola d'arte, secondo le previsioni progettuali e le indicazioni e prescrizioni che verranno impartite, all'atto esecutivo, dalla D.L.; l'appaltatore non potrà pertanto pretendere ulteriori compensi, sia di carattere generale che particolare, e dovrà eseguire tutte le opere a perfetta regola d'arte.							
	MANODOPERA, comprese spese generali ed utile d'impresa.							
RU00.E000.005	Operaio specializzato							
01.P01.A10.005	Ore normali: h. 8 x gg. 6	h	€ 42,31	48,00	€ 2.030,88	€ 33,16	78,36%	€ 1.591,68

